

**中国十大品牌教育集团 中国十佳网络教育机构**

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司 实力雄厚 品牌保证         | <input checked="" type="checkbox"/> 权威师资阵容 强大教学团队         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 历次学员极高考通过率 辅导效果有保证     | <input checked="" type="checkbox"/> 辅导紧跟命题 考点一网打尽         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓 | <input checked="" type="checkbox"/> 专家 24 小时在线答疑 疑难问题迎刃而解 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务    | <input checked="" type="checkbox"/> 随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务  |

开设班次: (请点击相应班次查看班次介绍)

基础班	串讲班	精品班	套餐班	实验班	习题班	高等数学预备班	英语零起点班
-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------	--------

网校推荐课程:

思想道德修养与法律基础	马克思主义基本原理概论	大学语文	中国近现代史纲要
经济法概论(财经类)	英语(一)	英语(二)	线性代数(经管类)
高等数学(工专)	高等数学(一)	线性代数	政治经济学(财经类)
概率论与数理统计(经管类)	计算机应用基础	毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论	

[更多辅导专业及课程>>](#)[课程试听>>](#)[我要报名>>](#)

## 浙江省 2010 年 4 月高等教育自学考试 工程造价试题 课程代码: 03410

### 一、单项选择题(本大题共 15 小题, 每小题 2 分, 共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

- 工程造价的控制职能表现在( )  
A. 对投资的控制  
B. 对工程质量的控制  
C. 对安全的控制  
D. 对进度的控制
- 我国现行建设项目的构成中, 工程建设的其他费用包括( )  
A. 涨价预备费  
B. 直接费  
C. 建设期贷款利息  
D. 土地使用费
- 作为取费基数的机械费不包括( )  
A. 折旧费  
B. 大修理费  
C. 经常修理费  
D. 大型机械设备安拆费
- 某工程合同总额 400 万元, 工程预付款为 48 万元, 主要材料、构建所占比重为 60%, 则起扣点为\_\_\_\_\_万元。( )  
A. 320  
B. 160  
C. 270  
D. 190
- 预算定额是按照\_\_\_\_\_编制的。( )  
A. 社会平均先进水平  
B. 行业平均先进水平

- C. 社会平均水平 D. 行业平均水平
6. 对于 2004 年发生海啸后的救灾工程, 宜选用施工合同中的( )
- A. 固定总价合同 B. 可调总价合同  
C. 成本加酬金合同 D. 单价合同
7. 价值工程侧重在\_\_\_\_\_阶段开展工作。( )
- A. 招投标 B. 施工  
C. 设计 D. 竣工验收
8. 下列不属于材料预算价格的费用是( )
- A. 材料原价 B. 材料包装费  
C. 材料采购保管费 D. 新型材料实验费
9. 工程量清单是招标文件的组成部分, 其组成不包括( )
- A. 分部分项工程量清单 B. 措施项目清单  
C. 其他项目清单 D. 直接工程费用清单
10. 措施费中已完工程保护费包括成品保护所需机械费、材料费和( )
- A. 动力费 B. 劳保费  
C. 人工费 D. 临时设施费
11. 既是设计单位编制设计概算或建设单位编制年度投资计划的依据, 也可作为编制估算指标的基础的是( )
- A. 概算指标 B. 概算定额  
C. 预算定额 D. 施工定额
12. 建安工程造价的税金中教育费附加的计算基数是( )
- A. 营业税 B. 所得税  
C. 城乡维护建设税 D. 利润
13. 在具备施工条件的前提下, 发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定开工日期前\_\_\_\_\_内预付工程备料款。( )
- A. 10 天 B. 7 天  
C. 15 天 D. 20 天
14. 施工过程中发现地下障碍物, 需对原工程设计进行变更, 变更导致合同价款的增减及造成承包商的损失应由\_\_\_\_\_承担。( )
- A. 建设单位 B. 建设单位、承包商  
C. 承包商 D. 工程设计单位
15. 设备安装工程费概算编制方法中, 设备价值百分比法适用于( )
- A. 初步设计深度不够, 且价格波动较大的国产标准设备  
B. 初步设计深度足够, 且价格波动不大的国产标准设备

- C. 初步设计深度足够，但价格波动较大的进口标准设备
- D. 初步设计深度不够，且价格波动不大的通用设备

## 二、多项选择题(本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

1. 不计算建筑面积的有( )
  - A. 穿过建筑物的通道
  - B. 多层建筑物内的设备管道夹层
  - C. 屋顶水箱
  - D. 有永久性顶盖无围护结构的架空走廊
  - E. 自动扶梯、自动人行道
2. 建筑安装工程费用中社会保障费包括( )
  - A. 养老保险费
  - B. 住房公积金
  - C. 失业保险金
  - D. 医疗保险费
  - E. 危险作业意外伤害保险费
3. 工程量清单格式的组成内容包括( )
  - A. 封面
  - B. 分部分项工程量清单
  - C. 措施项目清单
  - D. 工程项目总价表
  - E. 填表须知
4. 下列关于工程建设项目招标范围划分正确的选项是( )
  - A. 大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
  - B. 个人投资的生产性项目
  - C. 外商投资的生产性项目
  - D. 全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
  - E. 使用国际组织或者外国政府资金的项目
5. 投标文件的送达是整个招标投标活动中一项重要的法律行为，与投标人的利益密切相关。投标人在送达投标文件时应注意以下事项，下面所列表述正确的是( )
  - A. 投标截止时间前送达投标文件
  - B. 最好是在截止日期前一天
  - C. 要求招标人签收投标文件
  - D. 送达文件必须两人以上
  - E. 在规定投标文件送达截止时间前投标文件仍可以补充、修改和撤回

**三、填空题(本大题共 8 小题, 每空 1 分, 共 10 分)请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。**

1. 在我国, 固定资产投资包括\_\_\_\_\_、更新改造投资、房地产开发投资和其他固定资产投资四个部分。
2. 设备、工器具购置费用是由\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_组成的。
3. 建设工程定额按生产要素可分为\_\_\_\_\_、材料消耗定额、机械台班定额。
4. 标底价格由五部分内容组成: \_\_\_\_\_、措施项目清单计价、其他项目清单计价、规费、税金。
5. 新规则对于单层建筑高度的确定, 不是以建筑标高来计算, 而是以\_\_\_\_\_计算。
6. 在国际工程招投标中, 工程量清单中经常存在一些单列项目, 单列项目有开办费、\_\_\_\_\_、计日工。
7. 工程造价信息是一切关于工程造价特征、状态及其变动的\_\_\_\_\_的组合。
8. 施工图预算编制的主要方法有\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

**四、简答题(本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)**

1. 什么是直接费, 它由哪些费用组成?
2. 请阐述工程量清单计价程序。
3. 何谓综合单价法? 如何计算?
4. 工程投标报价的主要技巧有哪些?

**五、计算题(本大题共 3 小题, 共 30 分)**

1. 根据选定的现浇钢筋混凝土梁模板设计图纸可知, 每  $10\text{m}^3$  基础梁与模板的接触面积为  $68\text{m}^2$ , 每  $10\text{m}^3$  接触面积需板材  $0.81\text{m}^3$ , 制作损耗率为 4%, 周转次数为 8 次, 每次补损率为 15%, 试计算混凝土梁的模板摊销量。(12 分)
2. 某项目的静态投资为 60892 万元, 按本项目进度计划, 项目建设期为 3 年, 3 年的投资分年使用比例为第一年 25%, 第二年 40%, 第三年 35%, 建设期内年平均价格变动率预测为 5%, 试估计该项目建设期的涨价预备费。(10 分)
3. 某工程原合同规定分两个阶段进行施工, 土建工程 21 个月, 安装工程 12 个月, 假定以一定量的劳动力需要量为相对单位, 则合同规定的土建工程量可折算为 310 个相对单位, 安装工程量折算为 70 个相对单位。合同规定, 在工程量增减 10% 的范围内, 作为承包商的工期风险, 不能要求工期补偿。在工程施工过程中, 土建和安装的工程量都有较大幅度的增加。实际土建工程量增加到 430 个相对单位, 实际安装工程量增加到 117 个相对单位。问承包商可提出多长的工期索赔? (8 分)