

四、简答题(本大题共 5 小题, 每小题 7 分, 共 35 分)

- 26.桥梁施工方法主要要考虑哪些因素?
- 27.悬臂拼装法和悬臂浇筑方法的利弊表现在哪些方面?
- 28.斜拉桥如何进行荷载传递?
- 29.桥梁施工组织管理的研究对象包括哪些?
- 30.简述评标工作组及其主要任务。

五、计算题(本大题 10 分)

31.某施工工程由 A、B、C 三个施工过程组成, 各分四个施工段组织成倍节拍流水施工, 各施工过程在各施工段上的流水节拍见下表(时间单位: 天), 试求专业施工队总数及总工期。

施工段 \ 施工过程	①	②	③	④
A	2	2	2	2
B	3	3	3	3
C	1	1	1	1