

2023年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

建筑工程定额预算

(课程代码 00712)

注意事项:

1. 本试卷分为两部分,第一部分为选择题,第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答,答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔,书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题:本大题共20小题,每小题1分,共20分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 下列不能用来单独计算劳动、材料、机械台班的消耗量的定额是
A. 预算定额 B. 概算定额 C. 概算指标 D. 投资估算指标
2. 下列不属于按定额编制程序和用途分类的是
A. 施工定额 B. 劳动定额 C. 预算定额 D. 概算定额
3. 半地下室是指房间地面低于室外地平面的高度
A. 超过该房间净高1/2 B. 超过该房间净高1/3
C. 不超过该房间净高1/2 D. 超过该房间净高1/3且不超过1/2
4. 下列各项中不属于材料预算价格的是
A. 材料原价 B. 材料包装费
C. 材料M次搬运费 D. 材料采购及保管费
5. 施工机械的大修理费,其计算办法是
A. 发生时才计算,不发生时不计算 B. 包括在机械台班费中
C. 按规定另行计算 D. 不管发生与否,均不计算
6. 下列楼地面工程中,不属于整体面层的是
A. 水泥砂浆楼地面 B. 现浇水磨石楼地面
C. 细石混凝土楼地面 D. 石材楼地面
7. 下列关于带梁天棚抹灰工程量计算,说法正确的是
A. 梁侧面的抹灰并入天棚抹灰内计算
B. 位于墙上的次梁侧面展开并入天棚内计算
C. 梁与天棚分别计算套定额
D. 主梁的抹灰单独按梁柱面计算

8. 定额计价的工程量计算规则与工程量清单计价规范的工程量计算规则的本质区别是
A. 每个分项工程项目所含内容多少不一样
B. 单价与报价组成不一样
C. 定额计价未区分施工实体性损耗和施工措施性损耗
D. 清单计价一般以实体的净尺寸计算,没有包含工程量合理损耗
 9. 总承包服务费属于下列哪种费用
A. 分部分项工程费 B. 措施项目费 C. 其他项目费 D. 规费
 10. 材料损耗率的计算公式,可以表示为
A. 损耗量/净用量×100% B. 净用量/损耗量×100%
C. 损耗量/总用量×100% D. 净用量/总用量×100%
 11. 关于施工图预算和施工预算,下列说法错误的是
A. 两者的编制依据都是施工图 B. 两者编制的出发点相同
C. 两者编制的方法不同 D. 两者编制的深度不同
 12. 在一建筑工地上,驾驶推土机的司机的基本工资和工资性津贴应计入
A. 人工费 B. 材料费 C. 机械使用费 D. 利润
 13. 关于室内装饰工程概算的作用,下列说法错误的是
A. 概算是确定装饰工程造价的依据 B. 概算是办理拨款、贷款的依据
C. 概算是控制施工图预算的依据 D. 概算是签订总承包合同的依据
 14. 脚手架工程费属于建筑装饰工程费中的
A. 施工机具使用费 B. 其他项目费 C. 企业管理费 D. 措施项目费
 15. 下列几种涂料中,不属于建筑涂料的是
A. 墙面涂料 B. 防水涂料 C. 地坪涂料 D. 防火涂料
 16. 确定机械台班定额消耗量时,首先应
A. 确定正常的施工条件 B. 确定机械正常生产率
C. 确定机械工作时间的利用率 D. 机械正常的生产效率
 17. 建筑工程预算定额的换算过程中必须符合相应的原则,下列选项中,不属于换算原则的是
A. 设计要求完全符合定额内容 B. 设计要求与定额内容不相符合
C. 允许换算 D. 按照规定的方法进行换算
 18. 项目编码采用十二位阿拉伯数字表示,其中表示分部工程顺序码的是
A. 一、二位 B. 五、六位 C. 七、八位 D. 十至十二位
 19. 下列所占面积在计算内墙面抹灰项目的工程量中不扣除的是
A. 踢脚线 B. 墙裙 C. 门窗洞口 D. 空圈
 20. 某新建小区的02栋房屋是一个
A. 建设项目 B. 单项工程 C. 单位工程 D. 分部工程
- 二、判断选择题:本大题共10小题,每小题1分,共10分,判断下列每小题的正误,正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑,错误的将“[B]”涂黑。
21. 招标工程量清单列出的暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费,投标报价时可以修改。
 22. 承包人提供的具有合格证明的建筑材料,发包人要求检测的,若检测结果不合格,该检测费用由承包人承担;若检测结果合格的,该检测费用由发包人承担。

23. 优质工程增加费,结算时可以按照实际评获的不同级别奖项累计计取相应优质工程增加费。
24. 安全文明施工费费率在招投标时是属于可竞争。
25. 天棚面层在同一标高者为平面天棚,不在同一标高者为跌级天棚,同一工程如遇两种天棚应分别列项计算。
26. 脚手架搭拆费属于工程量清单计价中的其他项目费。
27. 预算定额是以扩大的分部分项工程为对象编制的。
28. 工程之间千差万别,在用途、结构、造型、坐落位置等方面都有较大的不同,这体现了工程造价单件性的特点。
29. 对于采用两阶段设计的建设项目,在施工图设计阶段必须编制施工预算。
30. 人工费调整系数按省建设行政主管部门发布或其规定执行。

第二部分 非选择题

三、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。

31. 施工图预算
32. 工程量
33. 公开招标
34. 材料费
35. 单位估价法

四、简答题：本大题共 5 小题，每小题 7 分，共 35 分。

36. 简述项目决策和实施阶段建设程序的具体内容及对应的工程计价环节。
37. 简述家居装饰工程报价的方法。
38. 简述工程量清单计价的编制要求。
39. 简述装饰工程施工图预算的编制方法。
40. 简述使用概算指标法编制装饰工程设计概算的程序。

五、计算题：本题 15 分。

41. 某工程需要 A 建筑材料 1000t,分别从甲、乙、丙三地采购,各项费用及采购数量见题 41 表,根据以下资料,计算 A 材料的预算价格。(计算过程和结果保留两位小数点)

题 41 表

货源地	数量(t)	买价(元/t)	运距(km)	运费(元/t.km)	装卸费(元/t)
甲	500	300	20	2	10.00
乙	200	320	10	2	15.00
丙	300	350	5	2	15.00

注:直接从生产厂家进货,包装费已计入买价,不考虑包装袋回收残值率,运输损耗率为 2%,采购及保管费率为 2.5%。