

#### **注意事项：**

1. 本试卷分为两部分,第一部分为选择题,第二部分为非选择题。
  2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答,答在试卷上无效。
  3. 涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔,书写部分必须使用黑色字迹签字笔

## 第一部分 选择题

**一、单项选择题：**本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 法律法规、技术标准或合同作出的以满足顾客的需求是  
A. 隐含的需求      B. 明确的需求      C. 本质的需求      D. 表面的需求
  2. PDCA 循环原理中, P 指的是  
A. 计划      B. 实施      C. 检查      D. 处置
  3. 在制定检验批的抽样方案时,若一般项目质量合格,其错判概率  $\alpha$  和漏判概率  $\beta$  分别不宜超过  
A. 5%, 5%      B. 5%, 10%      C. 10%, 10%      D. 15%, 15%
  4. 按国家建设行政主管部门规定,建设工程重大事故分为  
A. 1 个等级      B. 2 个等级      C. 3 个等级      D. 4 个等级
  5. 下列需要施工单位组织专家进行论证、审查专项施工方案的工程是  
A. 基坑支护      B. 模板工程      C. 地下暗挖工程      D. 脚手架工程
  6. 伤亡事故的处理时间一般不超过  
A. 30 天      B. 60 天      C. 90 天      D. 180 天
  7. 土石方施工阶段,推土机的夜间噪声分贝限值是  
A. 55 dB(A)      B. 65 dB(A)      C. 75 dB(A)      D. 85 dB(A)
  8. 土方作业阶段,作业区目测扬尘高度应小于  
A. 1m      B. 1.2m      C. 1.5m      D. 1.8m
  9. 民用建筑主体结构耐用年限分为  
A. 一级      B. 二级      C. 三级      D. 四级
  10. 下列属于项目系统风险的是  
A. 实施风险      B. 运营和维护风险      C. 环境风险      D. 经济风险

11. 据统计,初步设计阶段对项目的经济性影响达到  
A. 10% ~ 35%      B. 35% ~ 75%      C. 75% ~ 90%      D. 90% ~ 95%

12. 图纸会审的组织者是  
A. 建设单位      B. 施工单位      C. 监理单位      D. 设计单位

13. 负责整理设计交底会议纪要的是  
A. 设计单位      B. 施工单位      C. 监理单位      D. 建设单位

14. 建设单位应当自领取施工许可证之日起\_\_\_\_\_个月内开工。  
A. 1      B. 3      C. 6      D. 9

15. 钢筋接头宜设置在受力较小处。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的  
A. 3 倍      B. 5 倍      C. 7 倍      D. 10 倍

二、多项选择题：本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。

16. 从工程的使用价值和功能来看,工程项目质量的特性有  
A. 适用性      B. 耐久性      C. 安全性      D. 可靠性      E. 经济性

17. 建设工程项目的实施策划包括  
A. 构思策划      B. 融资策划  
C. 组织策划      D. 目标控制策划  
E. 采购策划

18. 一般情况下,工程勘察阶段分为  
A. 可行性研究勘察      B. 初步勘察  
C. 施工勘察      D. 详细勘察  
E. 设计勘察

19. 工程质量事故的特点有  
A. 复杂性      B. 严重性      C. 可变性      D. 多发性      E. 必然性

20. 在我国,必须实施监理的建设工程项目范围包括  
A. 国家重点建设工程      B. 大中型公用事业工程  
C. 成片开发建设的住宅小区工程      D. 国家规定必须实施监理的其他工程  
E. 利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程

三、判断选择题：本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分，判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

21. 提出控制和预防缺陷质量管理的专家是休哈特。

22. 全面质量管理思想的提出是现代质量管理阶段的一个标志。

23. 决策阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目的决策质量和设计质量。

24. 工程勘察资质分综合类、专业类、劳务类三类。

25. 按三阶段设计时,初步设计批准后,即编制施工图。

26. 总体设计的深度要求是:满足初步设计的展开,主要大型设备、材料的预安排及土地征用的需要。

27. 按专业类别分,施工总承包企业的资质共分为 12 个资质类别。

28. 施工阶段,机械设备的控制一般包括施工机械设备的租用和机械设备的检测。

29. 国务院对全国建设工程质量实行统一监督管理。
30. 单位工程的划分原则为:具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物。
31. 直接损失在 3000 元(包括 3000 元)以上的,称为工程质量事故。
32. 按照认证范围的不同,质量认证分为国家认证、区域认证、洲际认证和国际认证。
33. 建设工程实行施工总承包的,由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。
34. 项目总工为绿色施工第一责任人,负责绿色施工的组织实施及目标实现,并指定绿色施工管理人员和监督人员。
35. “四节一环保”指的是节能、节水、节油、节材和环境保护。

## 第二部分 非选择题

四、名词解释题:本大题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分。

36. 质量方针
37. 工程项目的质量策划
38. 设计交底
39. 质量认证制度
40. 危险源

五、简答题:本大题共 5 小题,每小题 6 分,共 30 分。

41. 简述工程质量管理系统建立的程序。
42. 简述项目采购策划的工作要点。
43. 简述施工图审查的主要内容。
44. 简述工程质量政府监督的主要内容。
45. 简述工程质量事故处理报告的主要内容。